

Ylivieskan asema-alueen kehittäminen

Toteutuksessa oleva hanke 02/2018

Ylivieskan henkilöliikennepaikalla uusitaan matkustajalaiturit ja rakennetaan ratapihan alittava alikäytävä sekä parannetaan liityntäliikenteen toimivuutta ja lisätään henkilöliikenteen pysäköintipaikkojen määrää.

NYKYTILA

Ylivieskan henkilöliikennepaikka sijaitsee keskellä kaupunkia Kokkola – Oulu rataosalla, Ylivieska - Iisalmi rataosan risteyskohdassa. Henkilöliikennettä Ylivieskasta lähtee ja tulee Helsingin, Oulun ja Iisalmen suunnasta. Helsinki - Oulu -välillä on 28 junaa/vrk ja Ylivieska - Iisalmi -välillä 4 junaa/vrk.

Ylivieskassa on kolme laituriraidetta. Väli- ja reunalaiturit ovat matalia ja asfalttipintaisia. Kulku reunalaiturilta välilaiturille tapahtuu laituripolkuja pitkin muodostaen käyttäjille riskin.

Ylivieska on henkilöliikenteen kehitysohjelman mukainen 2. luokan vaihto- ja risteysasema, jonka mukainen tavoitelaituripituus on 450 m. Taksi- ja linja-autoasema sijaitsee asemarakennuksen länsipuolella. Asema-alueen paikoitusaluetta käytetään henkilöliikenteen liityntäpysäköintiin. Nykyinen liityntäpysäköintipaikkojen määrä liikennejärjestelyineen on riittämätön.



HANKE JA TAVOITTEET

Hankkeessa poistetaan laituripolut ja uusitaan reuna- ja välilaituri. Välilaiturille tehdään alikäytävä, portaat ja hissit. Välilaiturin tieltä puretaan raide 003. Alikäytävä ulotetaan koko ratapihan alitse ja sen jatkeeksi tehdään kevyenliikenteenväylä joka yhdistää itäiset ja läntiset kaupunginosat. Liityntäliikenteen tarpeisiin uusitaan nykyinen pysäköintialue ja laajennetaan pysäköintialuetta pohjoiseen. Lisäksi asema-alueella sijaitsevien taksi- ja linja-autoasemien liikennejärjestelyitä muutetaan.

Hanke toteutetaan Liikenneviraston ja Ylivieskan kaupungin yhteishankkeena.

Hankkeen tavoitteena on henkilöratapihan turvallisuuden ja palvelutason parantaminen ja saattaminen nyky-määräysten ja -ohjeiden mukaiseksi esteettömyysvaatimukset huomioiden. Lisäksi tavoitteena on parantaa yhdyskuntarakenteen sisäisiä yhteyksiä ja vähentää ratapihan jakavaa vaikutusta

AIKATAULU

- Meneillään on suunnitteluvaihe.
- Rakentaminen valmistuu vuoden 2018 aikana.

KUSTANNUKSET

Koko hankkeen kustannusarvio on 11,7 M€

VAIKUTUKSET

- +
 - +
- Henkilöliikennepaikan turvallisuus- ja palvelutaso paranee
Kaupungin yhdyskuntarakenteen sisäiset yhteydet paranevat

LISÄTIETOA HANKKEESTA

- Tommi Rosenvall 029 534 3830