

Vt 2 Huittisten kohdalla

Valtatie 2 Pori-Helsinki on Satakunnan maakunnan pääliikenneyhteys pääkaupunkiseudulle. Valtateiden 2 ja 12 eritasoliittymän sekä valtatiien 2 parantamisen tavoitteena on parantaa liittymien sekä valtatiien turvallisuutta ja sujuvuutta.

Nykytila

Valtatie 2 Pori-Helsinki on Satakunnan pääliikenneyhteys pääkaupunkiseudulle. Valtatie kuuluu EU:n TEN-T kattavaan verkkoon ja sillä on merkittävä rooli sekä henkilö- että raskaan liikenteen reittinä valtakunnallisesti, mutta myös seudullisesti. Suunnittelukohde sijoittuu Huittisten keskustan tuntumaan.

Keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL 2020) valtatiellä 2 länteen Porin/Rauman suuntaan on 7100 ajon/vrk ja itään Helsingin suuntaan 4800 ajon/vrk. Keskimääräinen vuorokausiliikenne valtatiellä 12 pohjoiseen Tampereen suuntaan on 10100 ajon/vrk ja kantatiellä 41 Turun suuntaan 6300 ajon/vrk. Raskaan liikenteen osuus on 10–17 %.

Suunnittelualueella onnettomuuksia on viimeisen viiden vuoden aikana sattunut pääteillä ja rampeilla 10 kappaletta, joista kaksi on johtanut henkilövahinkoon.

Suurin turvallisuus- ja liikenteen sujuvuuspuute on Mommolan eritasoliittymästä itään päin puuttuva liittymiskaista valtatielle 2 sekä nykyisen sillan alikulkukorkeus. Valtatiellä 2 on Loimijoentielle tasoliittymä, jossa vasemmalle kääntyminen on sallittua ja liittymiskaistat puuttuvat.

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on valtateiden eritasoliittymän liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen sekä tasoliittymän poisto valtatieltä 2 Mommolan eritasoliittymä parannetaan nykyiselle paikalleen. Eritasoliittymän risteyssilta uusitaan, sillan alikulkukorkeus on vähintään 5,2 metriä.

Valtatiien 2 ramppiyhteys kantatielle 41 toteutetaan risteyssillan länsipuolella, nykyinen itäpuolen ramppi jää erikoiskuljetusten käyttöön. Kantatien 41 liittymäkanavointi toteutetaan uudelleen. Valtatielle 2 toteutetaan sekoittumiskaistat Mommolan eritasoliittymän ja Sakhon eritasoliittymän välille.

Nykyinen Loimijoentien ramppi linjataan hieman länteen päin nykyisestä sijainnista ja muutetaan suuntaisliittymäksi. Valtatien pohjoispuolelle rakennetaan uusi ramppiyhteys Loimijoentielle, joka on myös suuntaisliittymä. Rampeille rakennetaan myös liittymis- ja erkanemiskaistat. Valtatielle rakennetaan keskikaide. Loimijoentien tasausta alennetaan, alikulkukorkeus on vähintään 4,8 metriä.



Aikataulu

- Valtateiden 2 ja 12 Mommolan eritasoliittymästä on valmistunut esiselvitys vuonna 2020.
- Sakhon eritasoliittymän tiesuunnitelma on hyväksytty v 2021 ja on lainvoimainen.
- Mommolan eritasoliittymän tiesuunnitelma on valmis ja ollut nähtävillä vuoden 2025 lopussa.
- Toteutusvalmius Mommolan eritasoliittymän osalta arviolta vuonna 2027.
- Hanke (Mommolan etl) sisältyy Väyläviraston laatimaan investointiohjelmaan vuosille 2025–2032 (Maantieverkon parantaminen).

Kustannukset

Koko hankkeen kustannusarvio on noin 13,3 M€, MAKU 145 (2020=100). Kohteet voidaan toteuttaa erillisinä hankkeina.

Mommolan eritasoliittymän kustannusarvio on noin 8 miljoonaa euroa. Sakhon eritasoliittymän kustannusarvio on noin 5,3 miljoonaa euroa. Sakhon eritasoliittymän toteutuminen edellyttää Huittisten kaupungin osallistumista kustannuksiin. Lopullinen kustannusjako on sopimatta.



Vt 2 Huittisten kohdalla

Keskeiset vaikutukset

H/K suhde on 0,80

Eritasoliittymistä valtatielle 2 liittyvän liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuus paranevat merkittävästi. Erikoiskuljetusten liikkuminen valtatiellä 2 helpottuu. Negatiivisina vaikutuksina voidaan katsoa uusien ramppien maisemavaikutukset ja rakentamisen aikaiset haitat liikenteelle.

Riskit

Tarkempaa vaikutustietoa

Hankearviointi on tehty tiesuunnittelun yhteydessä ja valmistunut 15.3.2024.

Hanke tukee matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta sujuvien ja turvallisten yhteyksien avulla. Erikoiskuljetusten liikenneolosuhteet parantuvat. Matka-aikasäästö Vt 2 suunnalla suunnittelualueen läpi ajettaessa on noin 6 sekuntia/ajoneuvo.

Hanke vähentää liikenneonnettomuuksia. Henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä on 0,032 ja kuolemien 0,002 vuodessa.

Hanketta ei voidaan toteuttaa vaiheittain. Eritasoliittymät voidaan rakentaa erillisinä hankkeina.

Hankkeelle ei ole korvaavaa vaihtoehtoa.

Lisätietoa

Lounais-Suomen elinvoimakeskus, Projektipäällikkö Aku Reini, p. 0295 022 190
Väylävirasto, Osastonjohtaja Tapio Ojanen, p. 029 534 3209