

Vt 15 Kotka–Kouvola, vaihe 2

Valtatie 15 välillä Kotka–Kouvola on satamien ja suurteollisuuden kuljetusten sekä Kymenlaakson työmatkaliikenteen pääväylä. Turvatonta ja ruuhkaista yhteysväliä parannetaan 1.vaiheesta puuttuvien osuuksien täydentämisellä yhtenäiseksi ohituskaistatieksi.

Nykytila

Valtatie 15 Kotkasta (E18) Kouvolaan (valtatie 6) on Kymenlaakson tärkein etelä-pohjoissuuntainen yhteys (40 km). Tie on linkki EU:n TEN-T-ydinverkkoon kuuluvien HaminaKotka sataman, Kouvolan rautatieterminaalin (RRT) ja E18-tien välillä. Sen kautta kulkee laajalti Sisä-Suomen liikenne Kaakkois-Suomen satamiin. Tie on elintärkeä suurteollisuuden kuljetusreitti ja Kymenlaakson kaupunkiseutujen työmatkaliikenteen pääväylä. Sen vaikutusalueella on maan suurin satama HaminaKotka, Kymenlaakson suurteollisuus ja logistiikkakeskukset sekä Kymenlaakson jätteenkäsittelylaitos. Kotkan laajentuvaan keskussairaalaan keskittyvät maakunnan terveystalot lisäävät valtatie 15 liikenteellistä merkitystä.

Valtakunnalliseen merkittävään runkoverkkoon kuuluva valtatie 15 on vilkasliikenteinen (5 300–8 100 ajoneuvoa vuorokaudessa) ja raskaan liikenteen osuus huomattavan suuri (11–19 %) erityisesti satamaliikenteen takia. Arkiliikenne on yli 10 % vilkkaampaa (5 900–9 000 ajoneuvoa vuorokaudessa). Siitä raskasta liikennettä on 1 100 – 1 400 ajoneuvoa vuorokaudessa (14 - 22 %).

Yhteysvälin ongelmina ovat heikko liikenneturvallisuus sekä kapean kaksikaistaisen tien riittämättömyys.

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Hankkeessa parannetaan 1.vaiheesta puuttuvat jaksot yhtenäiseksi ohituskaistatieksi. 2.vaihe sisältää seuraavat toimenpiteet:

- Ylänummi-Uronlampi (6,2 km) ja Inkeroinen-Keltakangas (6,0 km) välit parannetaan keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi (4 ohituskaistaa ja yhden jatkaminen). Uronlammen alueella ja Inkeroinen pohjoispuolella tielinjausta muutetaan (noin 1,5 km) ja muualla tietä parannetaan pääosin nykyisellä paikallaan.
- Juurikorven, Uronlammen ja Huovilantien kohdille tehdään eritasoliittymät ja Uronlammen levähdysaluetta parannetaan. Lisäksi tehdään rinnakkaistie Ylänummelta-Uronlammelle, yksityistiejärjestelyjä, riista-aitoja, melusuojuuksia ja tievalaistusta.

Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden sekä kuljetusten ja henkilö- ja työmatkaliikenteen sujuvuuden huomattava parantaminen.

Päivitetty: 22.10.2025

Linkki hankesivuille:

<https://vayla.fi/vt-15-parantaminen-valilla-kotka-kouvola>



Aikataulu

Tiesuunnitelma valmistui loppuvuodesta 2019 ja hyväksymispäätös saatiin keväällä 2024. Hankkeen 1.vaiheen toteuttaminen on saanut valtion vuoden 2025 budjettiin 1 miljoonan euron aloitusrahan ja varsinainen rakentaminen alkaa vuonna 2026. Hankkeen 2.vaiheelle on toteuttamisvalmius myös vuonna 2025. Hanke sisältyy Väyläviraston laatimaan investointiohjelmaan vuosille 2025-2032.

Tavoiteratkaisun loput toimenpiteet toteutetaan myöhemmin. Tällöin rakennetaan Kiehuva-Tykkimäki keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi ja neljä pääliittymää eritasoliittymiksi.

Kustannukset

Valtion vuoden 2025 budjettiin sisältyvän hankkeen 1.vaiheen kustannusennuste on 122,5 milj. euroa (MAKU 145, 2020=100), josta kuntien ja johtojen omistajien osuus on 2,9 milj. euroa ja lunastus- ja korvauskustannusten osuus 2,5 milj. euroa.

2.vaiheen kustannusennuste on 45,5 milj. euroa (MAKU 145, 2020=100), josta kuntien ja johtojen omistajien osuus on 0,9 milj. euroa ja lunastus- ja korvauskustannusten osuus 0,9 milj. euroa. Siihen sisältyy vaiheittain toteuttamisen aiheuttamat arviolta noin 7 miljoonan euron lisäkustannukset.

Tavoitetilanteen kustannusennuste on noin 220 milj. euroa.



Vt 15 Kotka–Kouvola, vaihe 2

Keskeiset vaikutukset

- Rantahaka-Kiehuva tiejaksosta tulee yhtenäinen. Liikenteen palvelutaso paranee, ohitusmahdollisuudet lisääntyvät ja matka-aika on ennakoitavampi. Kuljetusten ongelmakohtat poistuvat.
- Henkilövahinkojen määrä vähenee 0,6 onn. /v (10 %) sekä vakavat loukkaantumiset ja liikennekuolemat 2 onn./10 vuodessa (15 %).
- Rinnakkaistiet ja alikulkusillat lisäävät paikallisen liikenteen turvallisuutta.
- Melulle altistuvien asukkaiden määrä vähenee 50 asukkaalla, suojauksia tehdään 2,1 km.
- Hanke ei uhkaa kulttuuriympäristöä tai tärkeitä luontokohteita.
- Hanke edistää monipuolisesti kiertotaloutta.
- Asukkaiden ja maatalouden yhteydet pitenevät monin paikoin, mutta ovat nykyistä turvallisemmat.

Riskit

Tarkempaa vaikutustietoa

Tiesuunnitelman 2019 hankearviointi on päivitetty tammikuussa 2023. Siinä on käsitelty tiesuunnitelmakokonaisuuden lisäksi (VE 2E), 1.vaiheen kevennetty ratkaisu (VE 2B) ja tavoitetilanne. 2.vaiheesta ei ole tehty erillistä hankearviointia. Hankkeen H/K-suhde on 0,70.

Lisätietoa

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Vesa Koistinen, p. 029 502 9179
Väylävirasto, Osastonjohtaja Tapio Ojanen, p. 029 534 3209