



Maantien 14821 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Talpionmäentie - Latutie, Lappeenranta

Suunnittelukohde 1/2021

HANKEKORTTI

KAS ELY-keskus on laatinut yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa tie- ja rakennussuunnitelman kevyen liikenteen yhteyden toteuttamiseksi maantien 14821 varteen välille Talpionmäentie - Latutie, Lappeenrannan kaupungin alueella.

ESITETTÄVÄT TOIMENPITEET

Lappeenranta - Vainikkala maantien 14821, pohjoisreunaan rakennettavan, pääosin erillisen kevyen liikenteen väylän (poikkileikkaus 3,50/3.0) kokonaispituus on 1648 metriä.

Hankkeeseen sisältyy myös Kasukkalan koulun kohdalla tarvittavat suoja- ja pysäkkijärjestelyt. Ko. osakohde päällystetään koko leveydeltään hankkeen toteutuksen yhteydessä.

HANKEKOHTIEN ONGELMAT

- kevyen liikenteen olosuhteet ovat puutteelliset kylätaajaman nauhamaisen tienvarsiasutuksen kohdalla.
- erityisesti Kasukkalan koulun kohdalla liikenneturvallisuus on heikko tien ylittämistarpeen osalta.
- kohteen kautta kulkee raskasta liikennettä (maa-aines- ja raakapuukuljetuksia).
- kohde koetaan turvattomaksi erityisesti alakoulua käyvien lapsiperheiden palautteessa.

HANKKEEN TAVOITTEET

- Liikenneturvallisuuden parantaminen koko kylätaajaman alueella ja erityisesti Kasukkalan koulun kohdalla.
- Jalankulun ja pyöräilyn edistäminen Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaisesti.

HANKKEEN TILANNE

- Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely alkaa 2/2021.
- Rakennussuunnitelma valmistuu 3/2021.
- Traficomien hyväksymispäätös saataneen kesällä 2021.



KUSTANNUSARVIO

- Hankkeen kustannusennuste on noin 0,9 milj. euroa (MAKU 2010; 130). Johtojen ja laitteiden omistajien kustannusosuus on alustavasti noin 0,06 milj. euroa.

VAIKUTUKSET

- Parantaa tieosan jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita ja liikenneturvallisuutta sekä selkeyttää tieosuuden yleistä liikennöitävyyttä etenkin talviolosuhteissa ja kauttakulkevan raskaan liikenteen osalta.
- Koulun risteysalueen ylikulku- ja pysäkkijärjestelyjen liikenneturvallisuuden merkittävä paraneminen.
- Kunnossapitokustannukset kasvavat väyläpituuden kasvamisen johdosta.
- Tienvarsikiinteistöjen maa-alueita joudutaan lunastamaan tiealueeksi.

ALUSTAVA TOTEUTUSAIKATAULU

- Hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen on osoitettu valtion budjetissa 11.12.2020 ns. vuoden 2021 jakovarana 370 000 euron rahoitusosuus.
- Rahoitusosuus mahdollistaa osaltaan Kasukkalan koulun kohdalla tarvittavien tiejärjestelyjen toteuttamisen ns. erillisenä LITU-hankkeena.
- Täysimääräisen rahoitusosuuden varmistuminen mahdollistaisi hankkeen toteutuksen käynnistämisen lainvoimaisen tiesuunnitelman perusteella aikaisintaan vuoden 2021 lopussa ja koko hankeosuuden toteutuksen valmistumisen vuoden 2022 syksyyn mennessä.

HANKKEEN MUUT TIEDOT

KVL2019: kaikki ajoneuvot 637 (ajon/vrk), raskaat ajoneuvot 29 (ajon/vrk)
arvoitu kevyen liikenteen määrä 60-80 kpl/vrk
onnettomuudet 2015 -2019; ei tiedossa
tieosan nopeusrajoitukset 50-60 km/h

tievalaistus rakennettu 1988, omistaja Lpr:n kaupunki

tieräkisteritunnus 14821/4/575 - 2225

LISÄTIETOA HANKKEESTA

- <https://vayla.fi/mt14821-kevyen-liikenteen-jarjestelyt-valilla-talpionmaentie-latutie-lappeenranta>