



Vt 6 välillä Hevossuo-Nappa (Korian) kohta, Kouvola

Hankekortti päivitetty
22.4.2022

Yksi Kaakkois- ja Itä-Suomesta pääkaupunkiseudulle ja rannikon satamiin suuntautuvan liikenteen pääyhteyksistä oleva valtatie 6 on Kouvolan kohdalla turvaton ja laatutasoltaan poikkeava. Liikennettä haittaa erityisesti Kouvolan länsipuolella huonokuntoinen valtatie silta. Lahti–Kouvola radan ylittävä Korian rata-silta uusitaan ja samalla parannetaan huonolaatuista valtatie siltaa molemmin puolin päätieverkon laatu-tasoon.

NYKYTILA

Valtakunnallisesti tärkeä ja Kaakkois- ja Itä-Suomen tieliikenteen selkäranka valtatie 6 (TEN-T kattava verkko) on merkittävä yhteys pääkaupunkiseudulle sekä Itä-Suomen tavarakuljetuksille. Tieverkon jäsentelyssä ja valtatie 6 palvelutasossa on puutteita.

Osuus Koskenkylästä Hevossuolle on parannettu vuonna 2004 leveäkaistatieteksi, mutta jakson pohjoispää jäi parantamatta. Liikenteen pullonkaulaksi jäänyt osuus on suuntaukseltaan huono, kapea ja liittymäjärjestelyiltään heikkotasoinen verrattuna yhteysvälin muihin osuuksiin. Rautatien ylittävä silta on kapea ja huonokuntoinen ja se aiheuttaa junaliikenteelle riskejä. Tien nopeusrajoitus on alhainen (70–80 km/h), josta johtuen suuri osa liikenteestä kulkee Kouvolaan Korian taajaman läpi alemman luokan tie- ja katuverkossa.

Keskimääräinen liikennemäärä (v. 2018) on tarkastelujaksolla noin 5800 ajon/vrk, josta suurin osa on pitkämatkaista liikennettä. Raskaan liikenteen osuus on 13 %. Lyhyellä tieosuudella on vuosina 2014–2018 tapahtunut yksi kuolemaan johtanut henkilövahinko-onnettomuus. Myös aiemmin tieosuudella on tapahtunut kuolonuhreja vaatineita onnettomuuksia.

HANKE JA TAVOITTEET

Tavoitteena on poikkeavan huonotasoinen tienkohta poistamalla parantaa oleellisesti pitkämatkaisten kuljetusten ja henkilöliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.

Hanke sisältää seuraavat toimenpiteet:

- Valtatie 6 parannetaan noin 2 km:n matkalla nykyisen tien länsipuolelle uudelle tielinjalle, joka soveltuu pääosin myöhemmin tehtävään laajempaan valtatie 6 parantamiseen. Tie rakennetaan eteläosassa leveäkaistaiseksi



tieksi ja pohjoisosassa hukkarakentaminen minimoiden normaalisti valtatieksi. Uusi tieosuus liittyy nykyiseen valtatiehen noin 700 metriä ennen Napan liittymää.

- Uuden ylikulkusillan pohjoispään radan viereinen reuna-aukko toteutetaan niin leveänä, että se mahdollistaa autoliikenteen väylän ja kulun sillan ali valtatie eri puolille.
- Syrjään jäävä nykyinen silta puretaan. Se rakennetaan tavoitetilanteen toteuttamisen yhteydessä kevytrakenteisempaan palvelemaan valtatie rinnakkaisena tienä.
- Inginmaantien yksityistieliittymä valtatiele katkaistaan ja korvaava yhteys rakennetaan Terästien (katu) ja seututie 359 kautta Napan liittymään.

Tavoitetilanteessa valtatie 6 on keskikaiteellinen ohituskaistatie Suviojalle saakka. Valtatie 6 ja 12 risteys siirretään länemmäksi uuteen Suviojan eritasoliittymään ja pääsuunnaksi muuttuu valtatie 6. Liittymään kytketään myös seututieyhteys Korialta (mt 359).

AIKATAULU

- Vuonna 2010 valmistuneen tiesuunnitelman tilalle valmistui lokakuussa 2016 uusi tiesuunnitelma. Sen hallinnollinen käsittely on aloitettu syksyllä 2018 ja hyväksymispäätös annettaneen vuoden 2022 aikana. Toteuttaminen on mahdollista aloittaa vuonna 2023.

KUSTANNUKSET

Kustannusennuste on 12 milj. euroa (MAKU 130; 2015=100).

VAIKUTUKSET

- Valtatieltä poistuu heikkotasoinen tieosuus.
- Ajoneuvoliikenteen turvallisuus ja sujuvuus paranevat leveän poikkileikkauksen ja aiempaa paremman suuntauksen takia.
- Nopeusrajoitus voidaan nostaa 100 km/h:ssa Hevossuon ja Napan liittymien välillä.
- Kuljetuksilta poistuu ongelmallinen tien kohta.
- Liikenneturvallisuus paranee. Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät 0,1 onnettomuutta/vuosi (30 %) ja liikennekuolemat 0,1/10 vuotta (20 %).
- Paikalliset kulkuyhteydet pitenevät Inginmaantien ja linja-autopysäkkimuutosten takia.

Hankkeen hyöty-kustannussuhde on noin 0,7.