



Vt 25 parantaminen Asemantien liittymän kohdalla, Vihti

Hankekortti päivitetty
1.12.2022

Valtatie 25 on Länsi-Uudenmaan pääyhteys pääkaupunkiseudun suuntaan ja merkittävin poikittaisyhteys Länsi- ja Keski-Uudellamaalla lähellä pääkaupunkiseutua. Suunnittelualueella valtatiellä 25 on merkittävä rooli myös seudullisena ja paikallisena yhteytenä. Alue on liikenteellisesti keskeinen ja valtatie 25 suunnittelualue on merkittävää maankäytön laajenemisvyöhykettä. Tavoitteena on parantaa liikennejärjestelmän sujuvuutta ja turvallisuutta Asemantien eritasoliittymäratkaisulla.

NYKYTILA

Valtatie 25 on suunnitteluosuudella liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen mukainen maanteiden pääväylä ja kuuluu palvelutasoluokkaan I. Valtatie 25 on osa lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä mukaista runkoverkkoa.

Valtatie 25 liikennemäärä hankealueella on 10 600 ajon/vrk. Raskaan liikenteen osuus liikennemäärästä on noin 10 %. Asemantien (mt 11237) liikennemäärä nykytilanteessa on noin 4 800 ajoneuvoa/vrk. Siitä raskaan liikenteen osuus on 4 %.

Valtatie 25 suunnitteluosuus kuuluu suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon (SEKV), ja myös Asemantie on osa SEKV-reittiä välillä vt 25 - Hiidenmäentie.

Suurimmat palvelutasopuutteet ovat liikenneturvallisuudessa sekä henkilöautojen matka-ajassa Lohjan ja Nummelan välillä.

HANKE JA TAVOITTEET

Suunnittelualue on valtatie 25 välillä Myllykylän eritasoliittymä – Nummelan lentokenttä, pituudeltaan noin 2,7 km.

Valtatie 25 ja Asemantien liittymään toteutetaan eritasoliittymä sekä uudet valvonta- ja levähdysalueet. Katuyhteys Tervasuontielle toteutetaan erillisen valtatie alituksen kautta ja nykyinen Tervasuontien liittymä vt 25:lle katkaistaan.

Valtatie 25 kehittäminen edistää maankäytön kehittämistä parantamalla saavutettavuutta ja liikenneturvallisuutta.

Tavoitteena on parantaa liikennejärjestelmän sujuvuutta ja turvallisuutta.

AIKATAULU

- Tiesuunnitelma valmistuu vuonna 2023.

KUSTANNUKSET

Karkeasti arvioitu kustannusarvio on noin 33,4 milj. euroa (MAKU 140, 2015=100). Kustannusarvio tarkentuu tiesuunnitelman valmistuttua.

VAIKUTUKSET

- Parantaa merkittävästi liikenteen turvallisuutta.
- Liikenteen sujuvuus paranee ja valtatielle liittyminen helpottuu.
- Parantaa maankäytön kehittämisedellytyksiä.
- Eritasoliittymän rakenteet ja katuyhteydet sekä uudet valvonta- ja levähdysalueet aiheuttavat merkittäviä maisemamuutoksia.

