



Tampere–Pori tasoristeysten poisto ja parantaminen -hankkeen rakennustyöt Sastamala

Päivitetty
5.4.2022

SASTAMALA, SUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN AIKATAULU

Sastamalan kaupungin alueella sijaitsee yhdeksän tasoristeystä ja yksi laituripolku. Tiesuunnittelu Kaukolantien ja Vinkkiläntien tasoristeysten korvaamisesta tie- ja siltajärjestelyin on käynnissä ja se valmistuu alkukesästä 2022. Suunnittelu jatkuu tiesuunnitelman hyväksymisen jälkeen rakentamissuunnitelmien laatimisella. Rakentamissuunnitelmat valmistuvat syksyllä 2022. Ratasuunnittelu Aarnion, Riippiläntien, Vuokkonientien ja Pohjalantien tasoristeysten korvaamisesta tie- ja siltajärjestelyin on myös käynnissä. Suunnittelu jatkuu ratasuunnitelman hyväksymisen jälkeen rakentamissuunnitelmien laatimisella. Rakentamissuunnitelmat valmistuvat loppuvuodesta 2022. Lisäksi on valmistunut rakentamissuunnitelma Leivintien ja Rinne-Koivistontien tasoristeysten korvaamisesta tiejärjestelyin.

Vammalan liikennepaikalla olevan laituripolun korvaamisesta alikäytävällä on laadittu esiselvitys, jonka pohjalta päätetään mahdollisesta toteutuksesta.

Aarnion tasoristeys korvataan olemassa olevilla teillä. Riippiläntien tasoristeys korvataan alikulkusillalla ja Vuokkonientien ja Leivintien tasoristeukset korvataan tiejärjestelyin. Pohjalantien tasoristeys korvataan alikulkusillalla. Kaukolantien ja Vinkkiläntien tasoristeukset korvataan maantien

12961 uudella linjauksella ja ylikulkusillalla. Rinne-Koivistontien tasoristeys korvataan tiejärjestelyin.

Leivintien ja Rinne-Koivistontien tasoristeysten poisto sisältyy urakkaan, joka käynnistyy kesällä 2022. Muiden kohteiden urakat toteutetaan vuosina 2023–2024.

Nohkuantien tasoristeykselle ei ole toistaiseksi suunniteltu toimenpiteitä.

